

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Strona tytułowa projektu budowlanego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność jego realizacji podana jest w opisie technicznym projektu zagospodarowania terenu, szczegółowa kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót. Generalnie w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć teren robót, wytyczyć geodezyjnie punkty charakterystyczne inwestycji, zinwentaryzować teren, dokonać przekopów kontrolnych następnie można przystąpić do właściwych prac budowlanych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Zagospodarowanie terenu w stanie istniejącym jak i informacja o ewentualnej obecności infrastruktury technicznej zostało określone w opisie technicznym zagospodarowania terenu. Nie wyklucza się wystąpienia na trasie Inwestycji uzbrojenia niezinventaryzowanego.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to ruch drogowy odbywający się na terenie Inwestycji, skarpy, nasypy i wykopy, pobliskie ciekі wodne oraz pozostała infrastruktura techniczna znajdująca się na terenie Inwestycji.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla tego typu inwestycji zagrożenia wynikające z wykonywania robót ziemnych z użyciem sprzętu zmechanizowanego oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne). Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń - każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

7. Uciążliwość obiektu

Zakres uciążliwości projektowanego obiektu mieści się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, zakres określono w części rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu. Rodzaje uciążliwości związane z planowaną inwestycją to roboty ziemne, prace sprzętem zmechanizowanym.

8. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać z należyta starannością, pod ścisłym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy i robót.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk
upr. nr 577/KW/73
w specjalności architektonicznej